

1 MACONNERIE GROS -ŒUVRE						Unité	Quantité	PU HTVA	PT HTVA	PTTC
1.1	DEMOLITIONS									
1.1.1	Démolitions mur pour création espace cardio (7,50m x 4,50m)					m ²	34,00			- €
1.1.2	Démolition cloisons briques salle de fitness (10m x 3,15m)					m ²	32,00			- €
1.1.3	Démolition débarras vestiaires (2,5m x 2,50 x 3,50m)					m ²	22,00			- €
1.1.4	Vestiaires > Démolition sol du sanitaire avec bacs à douche - 18m ² x 0,70m ht					m ²	13,00			- €
1.1.5	Fitness > Creusement et création de plots de fondations pour pose structure métallique (4 plots 0,90 x 0,90 x 0,50) M1					m ³	1,62			- €
1.1.6	Fitness > Creusement et création de plots de fondations pour pose structure métallique (6 plots 1,20 x 1,20 x 0,50) M2					m ³	4,32			- €
1.1.8	Création d'une ouverture pour passage de l'espace fitness aux sanitaires Femmes dans mur en briques					u	1,00			- €
1.1.9	Evacuation des décombres à la déchetterie contrôlée					forfait	1,00			- €
Sous-Total Démolitions									- €	- €
1.2	CONSTRUCTION									
1.2.1	Révision de la toiture côté fitness					m ²	120,00			- €
1.2.2	Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour plots de fondation (BET LISEC) massifs M1 et M2 - espace fitness					m ³	5,94			- €
1.2.3	Longrine BA (31m x 0,30m x 0,20m) - Espace cardio / muscu + espace sanitaires					m ³	1,85			- €
1.2.4	Raidisseurs - Espace cardio / muscu + espace sanitaires					m ³	0,15			- €
1.2.5	Chainages (20,50m x 0,20m x 0,20m) - Espace cardio / muscu + espace sanitaires					m ³	0,82			- €
1.2.6	Plancher PPB isolant compris dalle de compression pour extension espace cardio					m ²	28,00			- €
1.2.7	Coulage béton fibré dosé à 350 kg sur plancher bacs collaborants du R+1 espace fitness (97,50 m ² x 0,10)					m ³	9,70			- €
1.2.8	Rampe d'accès en béton armé pour les circulations					m ²	50,50			- €
1.2.9	Chapes lissées sur plancher hourdis espace cardio pour supports sol caoutchouc					m ²	28,00			- €
1.2.10	Dallage BA - 13 cm pour sol sur terre plain pour espaces sanitaires					m ²	40,00			- €
1.2.11	Hérisson de graves en 0/20 (40 m ² x 0,30 hauteur) pour espaces sanitaires					m ³	12,00			- €
1.2.12	Hérisson de graves en 0/20 (2,5 m ² x 0,30 hauteur) pour remplissage sol placards espace fitness					m ³	0,75			- €
1.2.13	Dallage BA - 13 cm pour remplissage sol placards de l'espace fitness					m ³	0,75			- €
1.2.14	Terrasse > Remplissage dalle béton pour terrasse					m ²	7,15			- €
1.2.15	Terrasse > Réalisation de trémie et rehausse pour accès terrasse					forfait	1,00			- €
1.2.16	Terrasse > Murs d'agglomérés de ciment creux pour pourtour de la terrasse compris enduit ciment et chaux 2 couches					m ²	4,50			- €
1.2.17	Terrasse > Etanchéité de toiture terrasse					m ²	30,00			- €
1.2.18	Terrasse > Relevés d'étanchéité					m	25,00			- €
1.2.19	Terrasse > Evacuation par crapeaudines plomb					u	2,00			- €
1.2.20	Terrasse > Raccordement des eaux pluviales sur réseau intérieur existant					m	5,00			- €
1.2.21	Escalier béton compris finition des nez de marches au fer à boudin > Accès salle de fitness - espace cardio - marches de 1,50 m					march	3,00			- €
1.2.22	Escalier béton compris finition des nez de marches au fer à boudin > Accès espace cardio vers salle muscu - marches de 2,00 m					march	3,00			- €
1.2.23	Escalier béton compris finition des nez de marches au fer à boudin > Accès vers vestiaire homme - marches de 1,00 m					march	3,00			- €
1.2.24	Escalier béton compris finition des nez de marches au fer à boudin > Accès vers vestiaire femmes - marches de 1,00 m					march	3,00			- €
1.2.25	Rebouchage de la trémie de l'escalier existant					forfait	1,00			- €
1.2.26	Fourniture et pose du Pasadôme 1,40x1,40m					u	1,00			- €
Sous-Total Constructions									- €	- €
1 TOTAL MACONNERIE GROS -ŒUVRE										- €